昆明市生态环境局西山分局文件

西环管发〔2019〕21号

关于云南谊骉汽车服务有限公司汽车维修建设项目环境影响报告表的批复

云南谊骉汽车服务有限公司：

你单位委托遵义天力环境工程有限责任公司编制的《云南谊骉汽车服务有限公司汽车维修建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于昆明市西山区碧鸡街道办事处高跷村高跷村民小组。项目总占地面积 1180m^2，主要从事小型汽车的维修和清洗（不对外洗车，仅对在项目内维修需要清洗的车辆进

行清洗）服务。项目运营后年维修车辆约 2000 辆，汽车清洗约 1000 辆。项目总投资 80 万元，其中环保投资 10.71 万元。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

二、施工期间采取隔声降尘措施，在建筑物周围设置临时挡墙、设置帷幔遮挡，在产尘作业面和裸露地表定期洒水，保持水分和湿度，确保周界外粉尘应达到 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的二级标准，即：颗粒物无组织排放监控浓度≤1.0mg/Nm^3。

三、项目近期产生的洗车废水、地面清洗废水等经项目沉淀池收集后委托昆明洁晓环境卫生服务有限公司清运至昆明市第二水质净化厂处理；远期：待项目所在片区昆明市第十三水质净化厂建成后，产生的废水须统一收集处理，并做到“清污、雨污分流”。达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表 2 标准，即： SS≤100mg/L、COD_{cr}≤300mg/L、石油类≤10mg/L、阴离子表面活性剂≤10mg/L、氨氮≤25mg/L、总磷≤3mg/L，项目限设一个规范化的排污口，并设立明显标志方可排放。

四、项目烤漆房排放的漆雾必须净化处理，排气口必须避开居民住户，排气筒高度应大于 15 米，产生的废气必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准，即：

甲苯≤40mg/m^3，二甲苯≤70mg/m^3，颗粒物≤120mg/m^3，严禁发生漆雾污染扰民。

五、项目产生的恶臭必须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，即：臭气浓度≤20（无量纲）。

六、营运期合理布置产生噪声设备的位置，对产生噪声的设备采取措施，确保项目周界噪声应达到 GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》II 类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤55dB（A），严禁发生噪声污染扰民。

七、项目产生的废机油、废旧电瓶、油漆桶、稀释剂桶、固化剂桶、废棉纱、沾有油污的废手套、喷烤漆后产生的废弃过滤棉和废活性炭等都属于危险废物，必须加强管理，送交具有危险废物处置资格的单位进行处置，不得随意扔弃。并且必须遵守危险废物转移联单制度，定期向环境保护行政主管部门上报。

八、项目产生的废弃物要作到分类收集，定点存放，委托环卫部门清运，日产日清。严禁向下水道、河道及街面倾倒废弃物。

九、禁止使用一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋；严禁使用高污染燃料和含磷洗涤用品。

十、项目污染物排放实行总量控制，其控制指标暂核定为：废水排放量 175.08 t/a ，其中 COD_{cr} ≤0.049t/a，氨氮≤0.0044 t/a，总磷≤0.0005t/a；废气排放量 600 万 m^3，其中 TVOC 排放量≤0.0185t/a，甲苯排放量≤0.0079t/a，二甲苯排放量≤0.0259t/a，

颗粒物排放量≤0.0126t/a，固体废弃物处置率100%。

十一、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

严格遵守《建设项目环境保护管理条例》，项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收合格后，项目方可投入正式使用。

十二、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

十三、若今后发生污染扰民，经整改达不到要求，必须另行选址搬迁，相关损失自行承担。今后如遇城市建设或环境规划调整，必须无条件服从。

十四、接此批复后，依法到交通、消防、工商等部门办理其它相关手续。

十五、请西山区环境监察大队以及碧鸡街道办事处做好项目日常监察监管工作。

昆明市生态环境局西山分局

2019年5月20日

（此件公开发布）

抄送：田副区长，区政府办，昆明市生态环境局监督管理处，西山区环境监察大队，区生态环境局污控科，西山区环境保护监测站，碧鸡街道办事处。

昆明市生态环境局西山分局　　2019年5月20日印发