昆明市生态环境局西山分局

西环管发〔2022〕22号

昆明市生态环境局西山分局
关于昆明市西山区龙潭小村普通建筑材料用石英砂岩矿矿山1号场地生态修复治理项目环境影响报告表的批复

昆明市西山区城市建设投资开发有限责任公司：

你单位委托昆明夏谷环保科技有限公司编制的《昆明市西山区龙潭小村普通建筑材料用石英砂岩矿矿山1号场地生态修复治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局已委托昆明市生态环境工程评估中心进行了技术评估与审查，按照该中心《关于对<昆明市西山区龙潭小村普通建筑材料用石英砂岩矿矿山1号场地生态修复治理项目环境影响报告表>的技术评估意见》（昆环评估意见 西山〔2022〕21号）的结论和《中华

人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于云南省昆明市西山区团结街道和平村委会，地理位置坐标为：东经 102° 30'37.160"，北纬 25° 4'44.400"，项目主要工程内容为关停矿山生态修复治理项目，修复治理面积为 144533.3m²，采空区回填面积为 101917.7m²。项目主要采取包括危岩清理、底部整平、底部防渗、回填、截排水沟建设、植被恢复的方式进行生态恢复治理。回填土来源是城市建设过程中产生的工程弃土。项目总投资 2420.26 万元，环保投资 875 万。

二、项目施工过程中产生的扬尘应采取洒水等降尘措施，对施工现场、进出场道路采取洒水降尘；运输车辆要严格密闭，防止泼、洒、漏。施工场界外粉尘应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，即：颗粒物无组织排放监控浓度≤1.0mg/m³。

三、施工现场按《报告表》要求设置“三池一设备”沉淀池、等水池；项目施工期废水、生活废水、雨水、雨天的地表径流水、经收集沉淀处理后可回用于项目区洒水降尘、植被养护等，废水不外排。避免施工期废水污染地表水环境。集水池需按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行防渗处理。

四、合理安排施工噪声源布置，优化施工工艺，缩短施工时间，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，对产噪施工设备应加强维护和保养，运输车辆经过村庄应减速慢行、禁止鸣笛；合理安排施工时间，禁止夜间及午间时段施工。施工场界

噪声需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

五、项目施工过程中产生的废弃土石方，全部回填于回填区，集水池和沉砂池的污泥，清理出来后用于回填区回填，建筑垃圾集中收集后运至管理部门指定的建筑垃圾处置场规范处置，禁止随意处置和堆放；生活垃圾经集中收集后清运至就近垃圾集中收集点由当地环卫部门统一清运处置。严禁向下水道、河道及街面倾倒固体废弃物。

六、植被恢复过程中，选择具有生长优势和地方特色的树种；施工期产生的化肥包装袋，分类收集后交由有资质的单位处置。

七、项目采坑回填土为昆明市城市建设基坑弃土；回填后期表层覆土来源于外购，需加强管理，确保外调的建设弃土及外购覆土检验合格后方可入场，从源头上防止有害物质污染地下水及土壤。回填土及表层覆土需满足《土壤环境 质量 农用地土壤环境风险管控标准》（GB15618-2018）要求，不得回填危险废物、其他工业固体废物、医疗废物、生活垃圾、工业垃圾、农业垃圾等可能对地下水产生污染影响的弃渣。

八、项目施工期严格按照《报告表》中工程设计要求做好防渗工程。

九、严格按照《报告表》提出的要求建设滤水井，并落实滤水井监测计划，随时关注各个指标情况，对截排水沟进行定期维护，要定期清理、疏通截排水沟。

十、严格按照《报告表》所设计的工程内容、技术标准及相关安全环保防治措施，对防渗层等隐蔽工程及其他工程开展施工

期环境监理，加强环境风险排查。

十一、项目施工时严格按照工程设计要求及《报告表》中施工期监理计划进行施工和管理，严格落实环境监测计划。

十二、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

十三、严格遵守《建设项目环境保护管理条例》，项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

十四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

十五、请西山区生态环境保护综合执法大队及团结街道办事处做好项目日常监察监管工作。

（此件公开发布）

昆明市生态环境局西山分局

2022年7月13日

抄送：昆明市生态环境局行政审批处，西山区生态环境保护综合执法大队

昆明市生态环境局西山分局生态环境监测站，团结街道办事处。

昆明市生态环境局西山分局　　2022年7月13日印发